

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД НОВИ САД**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ**  
**И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**  
**Број: XXV-404-4/18-20**  
**Дана: 02. јула 2018. године**  
**Шифра: ОП-12/2018**  
**Нови Сад**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, је дана 02. јула 2018. године, сачинила

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА КУЛТУРЕ У**  
**РУМЕНКИ, ОСЛОБОЂЕЊА 26**

**- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -**

*(Шифра: ОП-12/2018)*

**Тачка 1.**

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ТАЧКА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, додаје се тачка:

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно, дозволу за сакупљање и транспорт отпада (грађевинског материјала који садржи азбест)

**Доказ:**

Фотокопија Решења Министарства заштите животне средине, надлежног органа Аутономне покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине) или Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, као доказ да понуђач поседује дозволу (појединачну или интегрисану) за сакупљање и транспорт отпада који садржи азбест, у складу са чл. 59 - 70 Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије” бр. 36/09, 88/10 и 14/2016).

**Тачка 2.**

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, у поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачка 1.1.5. Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.), речи:

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог опасног материјала) посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. \*Радници морају имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m<sup>2</sup>“

мењају се и гласе:

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог опасног материјала) посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. \*Радници морају имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m<sup>2</sup> . Напомена: након извршеног посла и транспорта обавезно доставити доказ о кретању и депоновању опасног материјала.“

### **Тачка 3.**

У конкурсној документацији за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26, шифра: ОП-12/2018, у поглављу VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА), тачка 1.1.5. Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.), речи:

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог опасног материјала) посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. \*Радници морају имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m<sup>2</sup>“

мењају се и гласе:

„Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). С обзиром на врсту кровног покривача његовом уклањању се треба приступити са посебном пажњом и то све у складу са прописима наведеним у Уредбама о поступцима управљања отпадом који садржи азбест. Под уклањањем кровног покривача се подразумева да обучени радници за рад са азбестом у заштитним оделима, маскама и параванима стално влажећи плоче, пажљиво користећи само ручни алат изврше његово ручно скидање. Извршити усисавање азбестне прашине са газних површина као и скидање слоја земље од 5cm са комплетне површине локације и паковање у вреће. Паковање и транспорт (специјалним возилом) до депоније (свог опасног материјала) посебно предвиђене за ову врсту отпада и на начин предвиђен Законом, Уредбом и правилником за сав рад и материјал и специјални транспорт. \*Радници морају имати уверење за рад на висини и бити макс.обезбеђени приликом рада. У цену урачунати рад и транспорт до одговарајуће депоније. Обрачун по m<sup>2</sup> . Напомена: након извршеног посла и транспорта обавезно доставити доказ о кретању и депоновању опасног материјала.“

#### **Тачка 4.**

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОП-10/2018**